

質 疑 回 答 書

令和6年12月10日

業 者 各 位

徳島市病院事業管理者

工事件名： 徳島市民病院 5階病棟改修工事

上記工事件名の質疑について下記のとおり回答いたします。

| 番号 | 図面 番号 | 内訳書 明細書 | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|----|----------|------------|---|---|
| 1 | 意-10 | — | 特記事項：「工事期間中、大掛かりな撤去搬出及び資材搬入においては、5階既存廊下に監視員を適時適切に配置すること。」とありますが、内訳明細書には該当項目の記載がありません。こちらに関しては追加と考えてよろしいでしょうか。 | 共通仮設費に含めています。 必要と思われる日数を想定して共通仮設費に含めて見積もって下さい。 |
| 2 | 意-10 | — | 特記事項：「法令に基づく石綿（アスベスト）の使用の有無の調査（事前調査）を行うこと。」とありますが、内訳明細書には該当項目の記載がありません。調査費は追加と考えてよろしいでしょうか。 | 共通仮設費に含めています。 必要と思われる数量を想定して共通仮設費に含めて見積もって下さい。 |
| 3 | 意-10 | P13 | 仮設間仕切りについては、仮設ドアの設置はなく、完全に封鎖される形と考えてよろしいでしょうか。 | 仮設間仕切りに仮設ドアは必要です。 |
| 4 | 電-3 | — | 廊下ダウンライト更新時は更新対象となる回路を遮断する必要がありますが、その際仮設照明は必要でしょうか。 | 廊下ダウンライトは複数の電源回路に分れているため、1回路の遮断であれば仮設照明は不要です。 |
| 5 | — | — | 工事期間中、自火報、スプリンクラー、防排煙、誘導灯等、停止する機関があります。消防に工事等計画届出書を提出するにあたり、誘導標識、消火器（スプリンクラー停止のため）等の臨時設備が必要になると思われますが、こちらも見積に含めるのでしょうか。 | 工事期間中に必要となる全ての費用を見積もって下さい。 |
| 6 | — | P17 | スチールパーティションの納期について、メーカーに確認すると、施工図承認後、製品が完成するまで実働50日以上必要とのこと。その他仕上げ工事に関しても工期が厳しいと思われれます。工期の延伸は認められますか。 | 工事期間は公告文に記載のとおりです。 |